			/AL ODI:		ESTRUCTI		-1.00/1	10044							
	VALORIZACIÓN № 01 (periodo 15 al 30/Nov./2014)														
Obra	: CONSTRUCCIÓN DE POSTA MÉDICA	CONSTRUCCIÓN DE POSTA MÉDICA													
Ingeniero	LEONARDO GARCIA	Modalidad de Ejecución: A PRECIOS UNITARIOS													
Ubicac.	: PIURA														
FECHA DE	INICIO DE OBRA: 15/11/2014														
	Presupuesto 01: Estructuras														
ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL				VAL ANTERIOR		VAL. ACTUAL (15-30/Nov/2014)		VAL ACUMULADO		SALDO			
		UND.	CANT.	P.U.	PARCIAL	MET	PARCIAL	MET	PARCIAL	MET	PARCIAL	MET	PARCIAL		
1,00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE														
1,01	CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 + 30% P.G.	m3	200,00	130,00	26.000,00	0,00	0,00	45,00	5.850,00	45,00	5.850,00	155,00	20.150,00		
1,02	CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS C:H-1:8 + 25% P.M.	m3	60,00	200,00	12.000,00	0,00	0,00	20,00	4.000,00	20,00	4.000,00	40,00	8.000,00		
1,03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS H=45cm.	m2	200,00	30,00	6.000,00	0,00	0,00	40,00	1.200,00	40,00	1.200,00	160,00	4.800,00		
1,04	FALSO PISO DE CONCRETO 1:12 DE E=4"	m2	550,00	40,00	22.000,00	0,00	0,00	120,00	4.800,00	120,00	4.800,00	430,00	17.200,00		
	COSTO DIRECTO				66.000,00				15.850,00		15.850,00		50.150,00		
	GASTOS GENERALES (10%)				6.600,00				1.585,00		1.585,00		5.015,00		
	UTILIDAD (5%)				3.300,00				792,50		792,50		2.507,50		
	SUB-TOTAL OFERTADO				75.900,00				18.227,50		18.227,50		57.672,50		
	I.G.V. (18.00%)				13.662,00				3.280,95		3.280,95		10.381,0		
	PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO				89.562,00				21.508,45		21.508,45		68.053,55		
	% AVANCE								24,02%		24,02%		75,98%		
	NOTA:														